



Merknader

- 1 Tilkobling eksisterende VL125 SJG med strekkfast overgangsmuffe.
- 2 Tilkobling eksisterende VL 125 SJG med strekkfast overgangsmuffe.
- 3 Tilkobling eksisterende VL 280 PVC med strekkfast overgangsmuffe.
- 4 Tilkobling eksisterende SPP 400 PVC med strekkfast overgangsmuffe.
- 5 Tilkobling i eksisterende vannkum 41640.
- 6 Eksisterende selvfallstledninger heves for å få tilstrekkelig fall, påkoblinger fra Rema 1000 bygget føres til denne kumgruppen.
- 7 Tilkobling eksisterende OV 800 BET og SP 315 PVC.
- 8 Tilkobling i eksisterende vannkum 86026.
- 9 Tilkobling til eksisterende SP 200 PVC utføres i ny SP kum
- 10 Spillvannledning tilkobles SP kum 86006, OV-ledning tilkobles eksisterende tilrettelagt OV 450 PP
- 11 Tilkobling ved eksisterende VL 125 SJG, eks. VL kobles til ny vannkum.
- 12 Stikk for OV og SP tilrettelagt for påkoblinger til stikkledninger i Norums vei.
- 13 Påkobling eksisterende ledninger, tilrettelegges for fremtidig separering
- 14 Endelig plassering av strømningsavskjæring bestemmes etter avtale med byggherren.

Bestemmelser

Alle påkoblingspunkt skal kontrollmåles før bygging. Ved avvik fra antatte høyder og plassering skal det i rimelig tid rapporteres til byggherre for vurdering av evt. omprosjektering.

Tegnforklaring

	Eksisterende	Prosjektert
Overvannsledning	— — — — —	— — — — —
Vannledning	— — — — —	— — — — —
Spillvannledning	— — — — —	— — — — —
Felles avløpsledning	— — — — —	— — — — —
Pumpe spillvannledning	— — — — —	— — — — —
Utgående eksist.ledning	— — — — —	— — — — —
Stikkledninger	— — — — —	— — — — —
Varerør	— — — — —	— — — — —
Strømningsavskjæring	— — — — —	— — — — —
Overvannskum	○	○
Vannkum	○	○
Spillvannskum	○	○
Sluk	○	○
Kum	○	○
Utgående eksist. kum	○	○

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Sarpsborg kommune Kalabekken		RIVA	A1	
	Vann og avløp Oversiktstegning	27.11.2019			
Multiconsult www.multiconsult.no		Status Tilbudstegning	Konstr./Tegnet BNF	Kontrollert DBG	Godkjent FMH
		Oppdrag nr. 10206801-01	Tegningsnr.	GH001	Rev.